

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	J.m.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1 Element							
1.1 KNR 17/2609/1							
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, FS samogasnący gr 12 cm, metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian							
							450.48 m2
Tynkarze grupa III	r-g	0.615	0.61500				
Tynkarze grupa II	r-g	0.615	0.61500				
Robotnicy	r-g	0.099	0.09900				
Płyta styropianowa	m3	0.12	0.12000				
Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit-CT-85"	kg	6	6.00000				
Materiały inne (Materiały)	%	1.5					
Żuraw okienny przenośny 0.15-t	m-g	0.0135	0.01350				
Środek transportowy (1)	m-g	0.01	0.01000				
Razem:							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Cena jednostkowa		
					Wartość		